

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	Поточний ремонт приміщень адмінбудівлі РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях (2 черга) за адресою: м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна,11/1 за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.			
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі	Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №61			
		1	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п.	м.
			3,6		
		2	Знімання наличників	м	10,1
		3	Знімання дверних полотен	м2	1,7
		4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
		5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1
		6	Розбирання багета стельового	м	15,5
		7	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,09
		8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,78
		9	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
		10	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
		11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
		12	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу без утеплення	м2	0,2
		13	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37,35
		14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,58
		15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	1,51
		16	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	0,2
		17	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	0,2
		18	Установлення перфорованих штукатурних кутків	м	6,85
		19	Ґрунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	3,29
		20	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	3,29
		21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	3,29
		22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,29
		23	Ґрунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	37,35
		24	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою		

	цементною	м2	37,35	
25	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	37,35	
26	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	37,35	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,35	
28	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,87	
29	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	14,15	
30	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	15,09	
31	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (загал. товщ.=30мм)	м2	15,09	
32	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,09	
33	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,09	
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,78	
35	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	
36	Улаштування обшивки короба, ніш 10x10 (забивка труб кондиціонера) гіпсокартонними листами з пристроєм металевого каркасу	м2	2,84	
37	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6	
39	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1	м2	ґрати 1	
40	Демонтаж коробів пластикових	м	23,36	
41	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	11,6	
42	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2	
43	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
44	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
45	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	10	
46	Установча рамка 4 місця	шт	1	
47	Установча рамка 2 місця	шт	3	
48	Заміна розеток інтернет	шт	2	
49	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	11,6	
50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2	
51	Світильник LED панель 40.0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	2	
52	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	2	
53	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	2	
54	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій			

	проводці, 1-клавішних	шт	1	
55	Вимикач одноклавішний	шт	1	
56	Установча коробка універсальна	шт	1	
57	Установлення розподільних коробок	шт	3	
58	Коробка розгалужувальна	к-т	3	
59	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
60	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1	
61	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	10,33	
62	Труба ПВХ гофрована D20	м	10,85	
63	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	10,33	
64	Провід ВВГ нгд 2х1,5	м	10,5366	
65	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12,8	
66	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	13,06	
67	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,6	
68	Розбирання твердої меблів	м2	11,62	
69	Складання твердої меблів	м2	11,62	
70	Навантаження сміття вручну	т	0,236	
71	Перевезення сміття до 5 км	т	0,236	
	Локальний кошторис 02-01-02 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №60			
72	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п.	м.	
	3,6			
73	Знімання наличників	м	10,1	
74	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
75	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
76	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
77	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,95	
78	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,7	
79	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2	
80	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
81	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
82	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2	
83	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37,97	
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,54	
85	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23	
86	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	0,2	
87	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1			

	m2	m2	0,2	
88	Установлення перфорованих штукатурних кутиків		м	
	6,85			
89	Ґрунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	m2	1,98	
90	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	m2	1,98	
91	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	m2	1,98	
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	1,98	
93	Ґрунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	m2	37,74	
94	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	m2	37,74	
95	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	m2		
	37,74			
96	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	m2		
	37,74			
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	m2	37,74	
98	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	m2	14,95	
99	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	m2	14,95	
100	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	m2	14,95	
101	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,7	
102	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	
103	Улаштування обшивки короба, ніш 10x10 (зашивка труб кондиціонера) гіпсокартонними листами з пристроєм металевого каркасу	m2	1,8	
104	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	m2	1,78	
105	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	m2	0,6	
106	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	
107	Демонтаж коробів пластикових	м	4,8	
108	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	11,6	
109	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
110	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
111	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	10	
112	Установча рамка 4 місця	шт	2	
113	Установча рамка 2 місця	шт	1	
114	Заміна розеток інтернет	шт	2	

115	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	11,6		
116	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1		
117	Вимикач одноклавішний	шт	1		
118	Установча коробка універсальна	шт	1		
119	Установлення розподільних коробок	шт	1		
120	Коробка розгалужувальна	к-т	1		
121	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1		
122	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1		
123	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12,8		
124	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	13,06		
125	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	11,6		
126	Розбирання твердої меблів	м2	16,33		
127	Складання твердої меблів	м2	16,33		
128	Навантаження сміття вручну	т	0,226		
129	Перевезення сміття до 5 км	т	0,226		
	Локальний кошторис 02-01-03 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №59				
130	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п.	м.		
	3,6				
131	Знімання наличників	м	10,1		
132	Знімання дверних полотен	м2	1,7		
133	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1		
134	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1		
135	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,11		
136	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,78		
137	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,34		
138	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,76		
139	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23		
140	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,85		
141	Ґрунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,99		
142	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,99		
143	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,99		
144	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,99		
145	Ґрунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	36,34		
146	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36,34		

147	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	
	36,34		
148	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	
	36,34		
149	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,34
150	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,11
151	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	15,11
152	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,11
153	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,78
154	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9
155	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78
156	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6
157	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1
158	Демонтаж коробів пластикових	м	4,8
159	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	9,2
160	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7
161	Установлення шттепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12
162	Розетка шттепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	12
163	Установча рамка 4 місця	шт	3
164	Заміна розеток інтернет	шт	2
165	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	11,6
166	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
167	Вимикач одноклавішний	шт	1
168	Установча коробка універсальна	шт	1
169	Установлення розподільних коробок	шт	1
170	Коробка розгалужувальна	к-т	1
171	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1
172	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16А С	шт	1
173	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10,1
174	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	10,3
175	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9,2
176	Розбирання твердої меблів	м2	13,11
177	Складання твердої меблів	м2	13,11
178	Навантаження сміття вручну	т	0,207

179	Перевезення сміття до 5 км т	0,207		
	Локальний кошторис 02-01-04 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №58			
180	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п.	м.	
	3,6			
181	Знімання наличників	м	10,1	
182	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
183	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
184	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
185	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,11	
186	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,78	
187	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2	
188	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
189	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
190	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2	
191	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,75	
192	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,54	
193	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23	
194	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,73	
195	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,97	
196	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,97	
197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,97	
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,97	
199	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	36,75	
200	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36,75	
201	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	36,75	
202	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	36,75	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,75	
204	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,11	
205	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	15,11	
206	Улаштування покриттів з ламінату на			

	шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,11	
207	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,78	
208	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	
209	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	
210	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6	
211	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1	м2	ґрати 1	
212	Демонтаж коробів пластикових	м	7,2	
213	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	9,2	
214	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	12	
215	Установлення щтепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
216	Розетка щтепсельна двофолосна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	12	
217	Установча рамка 4 місця	шт	3	
218	Заміна розеток інтернет	шт	2	
219	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	11,6	
220	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавійних	шт	1	
221	Вимикач одноклавійний	шт	1	
222	Установча коробка універсальна	шт	1	
223	Установлення розподільних коробок	шт	1	
224	Коробка розгалужувальна	к-т	1	
225	Установлення вимикачів та перемикачів фолосних на струм до 25 А	шт	1	
226	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16А С	шт	1	
227	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10,1	
228	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	10,3	
229	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9,2	
230	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
231	Розбирання твердої меблів	м2	16,56	
232	Складання твердої меблів	м2	16,56	
233	Навантаження сміття вручну	т	0,207	
234	Перевезення сміття до 5 км	т	0,207	
	Локальний кошторис 02-01-05 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №57			
235	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п.	м.	
	3,6			
236	Знімання паличників	м	10,1	
237	Знімання дверних полотен	м2	1,7	
238	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
239	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними			

	блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок 1	
240	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	
	15,11		
241	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,78
242	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
243	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
244	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
245	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2
246	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37,15
247	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,54
248	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23
249	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	0,2
250	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	0,2
251	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,75
252	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,97
253	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,97
254	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,97
255	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,97
256	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	37,15
257	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	37,15
258	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	37,15
259	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	37,15
260	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,15
261	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,1
262	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	15,1
263	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,1
264	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,78
265	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9
266	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше		

	пофарбованих радіаторів	м2	1,78
267	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6
268	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1
269	Демонтаж коробів пластикових	м	4,8
270	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	6,8
271	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9
272	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10
273	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	10
274	Установча рамка 4 місця	шт	2
275	Заміна розеток інтернет	шт	2
276	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	11,6
277	Заміна розеток телефонних	шт	2
278	Прокладання існуючих телефонних проводів при схованій проводці в борознах	м	4,8
279	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
280	Вимикач одноклавішний	шт	1
281	Установча коробка універсальна	шт	1
282	Установлення розподільних коробок	шт	1
283	Коробка розгалужувальна	к-т	1
284	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1
285	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1
286	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	7,4
287	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	7,55
288	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	7,4
289	Розбирання твердої меблів	м2	18,06
290	Складання твердої меблів	м2	18,06
291	Навантаження сміття вручну	т	0,214
292	Перевезення сміття до 5 км	т	0,214
	Локальний кошторис 02-01-06 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №56		
293	Знімання наличників	м	10
294	Знімання дверних полотен	м2	1,6
295	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
296	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1
297	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	19,1
298	Демонтаж покриттів підлоги з ламінату	м2	14,85
299	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	13,64
300	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з		

	кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
301	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
302	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
303	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2
304	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	31,92
305	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,57
306	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,21
307	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,9
308	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,9
309	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,67
310	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,99
311	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,99
312	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,99
313	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,99
314	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	31,92
315	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	31,92
316	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	31,92
317	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	31,92
318	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,92
319	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,85
320	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	14,85
321	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,85
322	Улаштування плітусів полівінілхлоридних	м	13,64
323	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9
324	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78
325	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6
326	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1
327	Демонтаж коробів пластикових	м	1,5

328	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	4,4	
329	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
330	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
331	Розетка штепсельна двофазна з третім ґрунтуєлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	6	
332	Установча рамка 2 місця	шт	3	
333	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавійних	шт	1	
334	Вимикач одноклавійний	шт	1	
335	Установча коробка універсальна	шт	1	
336	Установлення розподільних коробок	шт	1	
337	Коробка розгалужувальна	к-т	1	
338	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
339	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1р Ір=16А С	шт	1	
340	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5,3	
341	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	5,41	
342	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	4,4	
343	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
344	Розбирання твердої меблів	м ²	1,73	
345	Складання твердої меблів	м ²	1,73	
346	Навантаження сміття вручну	т	0,253	
347	Перевезення сміття до 5 км	т	0,253	
Локальний кошторис 02-01-07 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №74				
348	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,6	
349	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	8,4	
350	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	8,86	
351	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м ²	0,2	
352	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
353	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
354	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м ²	0,2	
355	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м ²	21,2	
356	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м ²	1,55	
357	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м ²	0,23	
358	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	1,9	
359	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1			

	м2	м2	1,9	
360	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,85	
361	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,99	
362	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,99	
363	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,99	
364	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,99	
365	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	21,2	
366	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	21,2	
367	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	21,2	
368	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	21,2	
369	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,2	
370	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	8,4	
371	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	8,4	
372	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	8,4	
373	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	8,86	
374	Улаштування планки стикової для ламінату	м	2,86	
375	Улаштування обшивки короба, ніш 10х10 (зашивка труб кондиціонера) гіпсокартонними листами з пристроєм металевого каркасу	м2	2,86	
376	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	
377	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,5	
378	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1	м2	ґрати 1	
379	Демонтаж коробів пластикових	м	6,3	
380	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	6,3	
381	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	1	
382	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
383	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводі	шт	10	
384	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	10	
385	Установча рамка 4 місця	шт	2	

386	Установча рамка 2 місця	шт	1	
387	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	1	
388	Світильник LED панель 40.0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	1	
389	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	1	
390	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	1	
391	Заміна розеток інтернет	шт	2	
392	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводі в борознах	м	11,6	
393	Установча коробка універсальна	шт	3	
394	Установлення розподільних коробок	шт	3	
395	Коробка розгалужувальна	к-т	3	
396	Прокладання проводів при схованій проводі в борознах	м	7,2	
397	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	7,34	
398	Заміна розеток інтернет	шт	2	
399	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводі в борознах	м	4,6	
400	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10,9	
401	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
402	Розбирання твердої меблів	м2	6,67	
403	Складання твердої меблів	м2	6,67	
404	Навантаження сміття вручну	т	0,177	
405	Перевезення сміття до 5 км	т	0,177	
Локальний кошторис 02-01-08 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №73				
406	Знімання наличників	м	10	
407	Знімання дверних полотен	м2	1,79	
408	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
409	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10,3	
410	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	9,36	
411	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
412	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	22,91	
413	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,1	
414	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	0,31	
415	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	0,31	
416	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	0,31	
417	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,31	
418	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання			

	m2	22,91		
419	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною m2 22,91			
420	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	m2		
	22,91			
421	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	m2		
	22,91			
422	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування m2 22,91			
423	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	m2	9,74	
424	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	m2	9,74	
425	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	m2	9,74	
426	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	7,86	
427	Улаштування планки стикової для ламінату	м	3,76	
428	Улаштування обшивки короба, ніш 10x10 (зашивка труб кондиціонера) гіпсокартонними листами з пристроєм металевого каркасу	m2	0,5	
429	Демонтаж коробів пластикових	м	2,4	
430	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	4,8	
431	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	1	
432	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
433	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
434	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	8	
435	Установча рамка 2 місця	шт	2	
436	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	1	
437	Світильник LED панель 40.0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	1	
438	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	1	
439	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	1	
440	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
441	Вимикач двоклавішний	шт	1	
442	Установча коробка універсальна	шт	1	
443	Установлення розподільних коробок	шт	2	
444	Коробка розгалужувальна	к-т	2	
445	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
446	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1	
447	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5,4	
448	Провід ВВГ нгд 3x2,5	м	5,51	

449	Заміна розеток інтернет	шт	2
450	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводі в борознах	м	8,6
451	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	13,4
452	Розбирання твердої меблів	м2	4,95
453	Складання твердої меблів	м2	4,95
454	Навантаження сміття вручну	т	0,126
455	Перевезення сміття до 5 км	т	0,126
Локальний кошторис 02-01-09 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №72			
456	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24,39
457	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	19,32
458	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
459	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
460	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
461	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2
462	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	48,83
463	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,55
464	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,24
465	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,9
466	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,9
467	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	11,95
468	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	2
469	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	2
470	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	2
471	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2
472	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	48,83
473	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	48,83
474	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	48,83
475	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	48,83
476	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,83

477	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	24,39
478	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	24,39
479	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	24,39
480	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,32
481	Улаштування планки стикової для ламінату	м	1,8
482	Улаштування обшивки короба, ніш 10х10 (зашивка труб кондиціонера) гіпсокартонними листами з пристроєм металевого каркасу	м2	2,53
483	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78
484	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,7
485	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0.25 до 1 м2	ґрати 1	
486	Демонтаж коробів пластикових	м	7,2
487	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8,7
488	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10
489	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12
490	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	12
491	Установча рамка 4 місця	шт	3
492	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
493	Вимикач двоклавішний	шт	2
494	Установча коробка універсальна	шт	2
495	Установлення розподільних коробок	шт	3
496	Коробка розгалужувальна	к-т	3
497	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1
498	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1
499	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	9,6
500	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	9,79
501	Заміна розеток інтернет	шт	2
502	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	8,6
503	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	18,2
504	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6
505	Розбирання твердої меблів	м2	9,89
506	Складання твердої меблів	м2	9,89
507	Навантаження сміття вручну	т	0,245
508	Перевезення сміття до 5 км	т	0,245
Локальний кошторис 02-01-010 на ремонтно - будівельні			

роботи кабінету №71			
509	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п.	м.
	3,6		
510	Знімання наличників	м	5,05
511	Знімання дверних полотен	м2	1,85
512	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
513	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1
514	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	16,24
515	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	14,8
516	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	16,24
517	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
518	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
519	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
520	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2
521	Демонтаж каркасів стін декоративним пластиком	м2	23,52
522	Демонтаж каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2	23,52
523	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	19,62
524	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,56
525	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,9
526	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,9
527	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,41
528	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,77
529	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,77
530	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,77
531	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,77
532	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстін] по металевому каркасу	м2	23,52
533	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-23,52
534	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	43,5
535	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	43,5
536	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	43,5

537	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	43,5
538	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	43,5
539	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,24
540	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	14,8
541	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	16,24
542	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78
543	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,48
544	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1
545	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	6,8
546	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	4
547	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
548	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12
549	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	12
550	Установча рамка 4 місця	шт	3
551	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
552	Вимикач двоклавішний	шт	1
553	Установча коробка універсальна	шт	1
554	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1
555	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1
556	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	4
557	Світильник LED панель 40.0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	4
558	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	4
559	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	4
560	Заміна розеток інтернет	шт	3
561	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	16,1
562	Установча коробка універсальна	шт	3
563	Установлення розподільних коробок	шт	3
564	Коробка розгалужувальна	к-т	3
565	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	22,04
566	Труба ПВХ гофрована D20	м	23,14
567	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубі	м	22,04
568	Провід ВВГ нгд 2х1,5	м	22,48
569	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	7,4

570	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	7,55	
571	Заміна розеток інтернет	шт	3	
572	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	11,9	
573	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	6,8	
574	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
575	Розбирання твердої меблів	м2	8,4	
576	Складання твердої меблів	м2	8,4	
577	Навантаження сміття вручну	т	0,262	
578	Перевезення сміття до 5 км	т	0,262	
Локальний кошторис 02-01-011 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №70				
579	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.		
	3,6			
580	Знімання наличників	м	5,05	
581	Знімання дверних полотен	м2	1,85	
582	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
583	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
584	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	15,18	
585	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	14,46	
586	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,82	
587	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,44	
588	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2	
589	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
590	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9	
591	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2	
592	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	37	
593	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,65	
594	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,9	
595	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,9	
596	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,06	
597	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,85	
598	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,85	
599	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,85	
600	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємультсійними сумішами укосів та ніш по збірних			

	конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,85
601	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання		
м2	37		
602	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	37
603	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	
	37		
604	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	
	37		
605	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37
606	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,18
607	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	13,74
608	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,82
609	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	14,82
610	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,82
611	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,44
612	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9
613	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78
614	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6
615	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1	м2	ґрати 1
616	Демонтаж коробів пластикових	м	2,4
617	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	4,8
618	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2
619	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
620	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводі	шт	8
621	Розетка штепсельна двофазна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	8
622	Установча рамка 4 місця	шт	2
623	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2
624	Світильник LED панель 40.0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	2
625	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	2
626	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	2
627	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт (раніше демонтованих)	шт	2
628	Заміна розеток інтернет	шт	2
629	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводі в борознах	м	7,6

630	Установча коробка універсальна	шт	3	
631	Установлення розподільних коробок	шт	3	
632	Коробка розгалужувальна	к-т	3	
633	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
634	Вимикач двоклавішний	шт	1	
635	Установча коробка універсальна	шт	1	
636	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
637	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p 1p=16A C	шт	1	
638	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	5,21	
639	Труба ПВХ гофрована D20	м	5,47	
640	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	5,21	
641	Провід ВВГнгд 2х1,5	м	5,31	
642	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	5,4	
643	Провід ВВГнгд 3х2,5	м	5,51	
644	Заміна розеток інтернет	шт	2	
645	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	4,6	
646	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	4,8	
647	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
648	Розбирання твердої меблів	м2	16,33	
649	Складання твердої меблів	м2	16,33	
650	Навантаження сміття вручну	т	0,32	
651	Перевезення сміття до 5 км	т	0,32	
	Локальний кошторис 02-01-012 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №69			
652	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,6	
653	Знімання наличників	м	5,05	
654	Знімання дверних полотен	м2	1,85	
655	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
656	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
657	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	15,28	
658	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	14,56	
659	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,91	
660	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	14,48	
661	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,61	
662	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,85	
663	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,1	
664	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,85	

665	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,85	
666	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,85	
667	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,85	
668	Ґрунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	36,61	
669	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36,61	
670	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень			м2 36,61
671	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін			м2 36,61
672	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,61	
673	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,28	
674	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	13,84	
675	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,91	
676	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.-20мм)	м2	14,91	
677	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,91	
678	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,48	
679	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	
680	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	
681	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6	
682	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2			ґрати 1
683	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
684	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2	
685	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2	
686	Світильник LED панель 40,0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	2	
687	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	2	
688	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	2	
689	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт (раніше демонтованих)	шт	2	
690	Заміна розеток інтернет	шт	2	
691	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводі в борознах	м	7,6	
692	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводі, 2-клавішних	шт	1	
693	Вимикач двоклавішний	шт	1	

694	Установча коробка універсальна	шт	1	
695	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
696	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12H16 1p Ip=16A C	шт	1	
697	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
698	Розбирання твердої меблів	м2	13,1	
699	Складання твердої меблів	м2	13,1	
700	Навантаження сміття вручну	т	0,18	
701	Перевезення сміття до 5 км	т	0,18	
	Локальний коштирис 02-01-013 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №68			
702	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.		
			3,6	
703	Знімання наличників	м	5,05	
704	Знімання дверних полотен	м2	1,85	
705	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
706	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
707	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2		
			23,95	
708	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	18,86	
709	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	51,62	
710	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,85	
711	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м		
			10,6	
712	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,85	
713	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,85	
714	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,85	
715	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,85	
716	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	51,62	
717	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	51,62	
718	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2		
			51,62	
719	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2		
			51,62	
720	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,62	
721	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	24,37	
722	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	22,93	
723	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші			

	цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	23,95
724	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	23,95
725	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	23,95
726	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	18,86
727	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9
728	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78
729	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6
730	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати 1	
731	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8
732	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2
733	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1
734	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	8
735	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом 220В, 16А для схованого монтажу	шт	8
736	Установча рамка 2 місяця	шт	4
737	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	4
738	Світильник LED панель 40,0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	4
739	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	4
740	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	4
741	Заміна розеток інтернет	шт	4
742	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводці в борознах	м	12,2
743	Установлення розподільних коробок	шт	4
744	Коробка розгалужувальна	к-т	4
745	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
746	Вимикач двоклавішний	шт	1
747	Установча коробка універсальна	шт	1
748	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1
749	Вимикач автоматичний Resi9 Schneider Electric R9F12116 1p Ip=16A C	шт	1
750	Монтаж вінілплатових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	20,06
751	Труба ПВХ гофрована D20	м	21,06
752	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20,06
753	Провід ВВГ нгд 2х1,5	м	20,46
754	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1,4
755	Провід ВВГ нгд 3х2,5	м	1,43

		756	Заміна розеток інтернет	шт	4	
		757	Прокладання існуючих інтернет проводів при схованій проводі в борознах	м	9,2	
		758	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	8	
		759	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,6	
		760	Розбирання твердої меблів	м2	19,78	
		761	Складання твердої меблів	м2	19,78	
		762	Навантаження сміття вручну	т	0,24	
		763	Перевезення сміття до 5 км	т	0,24	
		Локальний кошторис 02-01-014 на ремонтно - будівельні роботи кабінету №67				
		764	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	35,13	
		765	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	35,13	
		766	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	35,13	
		767	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	35,13	
		768	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	35,13	
		769	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,13	
		770	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2	
		771	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	2	
		772	Світильник LED панель 40.0 W 220В 4200lm 600x600x8, 5 IP20 4000K	шт	2	
		773	Кріплення для світлодіодної панелі (комплект)	шт	2	
		774	Драйвер для світлодіодної панелі 40W	шт	2	
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Очікувана вартість закупівлі становить 1933468,00 грн. Кошти – державний бюджет України.				