

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	Поточний ремонт приміщень регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1, за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.				
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі	№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Пі
		1	2	3	4	
		1	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,5	
		2	Розбирання кам'яної кладки із цегли	м3	0,24	
		3	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	5,06	
		4	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	5,06	
		5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	17,4	
		6	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	12,74	
		7	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	м2	12,66	
		8	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	28,99	
		9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,82	
		10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	1,45	
		11	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів під шпаклювання	м2	1,82	
		12	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,82	
		13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,82	
		14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,82	
		15	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	41,19	
		16	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	41,19	
		17	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	41,19	
		18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	41,19	
		19	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	41,19	

		20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,19	
		21	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,06	
		22	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	5,06	
		1	2	3	4	
		23	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	17,57	
		24	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ. = 20мм)	м2	17,57	
		25	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,57	
		26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15,97	
		27	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,95	
		28	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	Обс- був арис м ви 4х1€
		29	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,49	
		30	Демонтаж коробів пластикових	м	4,8	
		31	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	9,6	
		32	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
		33	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	14	
		34	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
		35	Установлення розподільних коробок	шт	2	
		36	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
		37	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	12,06	
		38	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	9,6	
		39	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,5	
		40	Розбирання твердої меблів	м2	9,89	
		41	Складання твердої меблів	м2	9,89	

		42	Навантаження сміття вручну	т	0,29
		43	Перевезення сміття до 5 км	т	0,29
Кабінет №54					
№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість		
1	2	3	4		
1	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,5		
2	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	5,06		
3	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	5,06		
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,16		
5	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	10,1		
6	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	23,29		
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,94		
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	1,48		
9	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів під шпаклювання	м2	1,94		
10	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,94		
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,94		
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,94		
13	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	31,89		
14	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	31,89		
15	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	31,89		
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	31,89		
17	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	31,89		
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,89		
19	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,06		
20	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	5,06		
21	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші	м2	14,16		

		цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм			
	22	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	14,16	
	1	2	3	4	
	23	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,16	Обсяг був з арифм виї 4х16
	24	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,25	
	25	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,85	
	26	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	
	27	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,56	
	28	Демонтаж коробів пластикових	м	2,9	
	29	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8,7	
	30	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
	31	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
	32	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
	33	Установлення розподільних коробок	шт	2	
	34	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
	35	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	13,42	
	36	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	8,7	
	37	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,5	
	38	Розбирання твердої меблів	м2	3,22	
	39	Складання твердої меблів	м2	3,22	
	40	Навантаження сміття вручну	т	0,084	
	41	Перевезення сміття до 5 км	т	0,084	
Кабінет №53					
	№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
	1	2	3	4	
	1	Демонтаж вертикальних [горизонтальних]	п. м.	3,5	

		жалюзі			
	2	Знімання наличників	м	10,1	
	3	Знімання дверних полотен	м2	2	
	4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
	5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14,81	
	6	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	12,64	
	7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	35,07	
	8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,94	
	9	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів під шпаклювання	м2	1,94	
	10	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,94	
	11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,94	
	12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,94	
	13	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	35,07	
	14	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	35,07	
	15	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	35,07	
	16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	35,07	
	17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,07	
	18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,81	
	19	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ. = 20 мм)	м2	14,81	
	20	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	14,81	
	21	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	12,64	
	1	2	3	4	
	22	Улаштування планки стикової для	м	2,7	

		23	ламінату Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	Обсяг був з ариф м ви 4х16
		24	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,59	
		25	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (радіаторних решіток металевих)	ґрати	1	
		26	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,5	
		27	Розбирання твердої меблів	м2	1,73	
		28	Складання твердої меблів	м2	1,73	
		29	Навантаження сміття вручну	т	0,172	
		30	Перевезення сміття до 5 км	т	0,172	

Кабінет №64

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,5
2	Знімання наличників	м	10,2
3	Знімання дверних полотен	м2	1,8
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
5	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	21,71
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	22,66
7	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	19,4
8	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
9	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
11	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	50,31
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,55
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23

		15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,9	
		16	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,9	
		17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,56	
		18	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,99	
		19	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,99	
		20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,99	
		21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,99	
		22	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	50,31	
		1	2	3	4	
		23	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	50,31	
		24	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	50,31	
		25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	50,31	
		26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,31	
		27	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	21,71	
		28	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	22,66	
		29	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	22,66	
		30	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	22,66	
		31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,4	
		32	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	

		33	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	Обсяг був з арифметичним вирахуванням 4х16
		34	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,63	
		35	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (радіаторних решіток металевих)	ґрати	1	
		36	Демонтаж коробів пластикових	м	7,2	
		37	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	7,2	
		38	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
		39	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
		40	Установлення розподільних коробок	шт	1	
		41	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
		42	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8,1	
		43	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	7,2	
		44	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,5	
		45	Розбирання твердої меблів	м2	16,01	
		46	Складання твердої меблів	м2	16,01	
		47	Навантаження сміття вручну	т	0,349	
		48	Перевезення сміття до 5 км	т	0,349	
Кабінет №65						
		№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
		1	2	3	4	
		1	Демонтаж вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	3,5	
		2	Знімання наличників	м	10,2	
		3	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
		4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
		5	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	14,71	
		6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15,65	
		7	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	15,08	
		8	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти	м2	0,2	

		укосів)			
	9	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,95	
	10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,95	
	11	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2	
	12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	38,93	
	13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,55	
	14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23	
	15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,95	
	16	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,95	
	17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6,85	
	18	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,99	
	19	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,99	
	20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,99	
	21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,99	
	22	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	38,93	
	1	2	3	4	
	23	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	38,93	
	24	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	38,93	
	25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	38,93	
	26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	38,93	
	27	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	14,71	

		28	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15,65	
		29	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	15,65	
		30	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	15,65	
		31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	15,08	
		32	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	
		33	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	Обсяг був з арифметикою 4х16
		34	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,6	
		35	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (радіаторних решіток металевих)	ґрати	1	
		36	Демонтаж коробів пластикових	м	2,4	
		37	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	3,9	
		38	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
		39	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10	
		40	Установлення розподільних коробок	шт	1	
		41	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	
		42	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	4,2	
		43	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	3,9	
		44	Розбирання твердої меблів	м2	6,67	
		45	Складання твердої меблів	м2	6,67	
		46	Навантаження сміття вручну	т	0,317	
		47	Перевезення сміття до 5 км	т	0,317	
Кабінет №66						
		№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
		1	2	3	4	
		1	Демонтаж вертикальних (горизонтальних) жалюзі	п. м.	3,5	

	2	Знімання наличників	м	10,2
	3	Знімання дверних полотен	м2	1,8
	4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
	5	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	м2	19,1
	6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	20,39
	7	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	20,64
	8	Демонтаж обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами (20% від висоти укосів)	м2	0,2
	9	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	1,9
	10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9
	11	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	0,2
	12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	54,95
	13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м2	1,54
	14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь ніш	м2	0,23
	15	Ремонт штукатурки внутрішніх стін, ніш по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	1,9
	16	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2	м2	1,9
	17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,72
	18	Грунтування внутрішніх поверхонь укосів та ніш під шпаклювання	м2	1,97
	19	Шпаклювання укосів та ніш шпаклівкою модифікованою цементною	м2	1,97
	20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів та ніш	м2	1,97
	21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів та ніш по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,97
	22	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м2	54,95
	1	2	3	4
	23	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	54,95

		24	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	54,95	
		25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	54,95	
		26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54,95	
		27	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	м2	18,38	
		28	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	20,39	
		29	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м2	20,39	
		30	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	20,39	
		31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	20,64	
		32	Улаштування планки стикової для ламінату	м	0,9	
		33	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	1,78	Обсяг був з арифметичної вибірки 4х16
		34	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	0,5	
		35	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (радіаторних решіток металевих)	ґрати	1	
		36	Демонтаж коробів пластикових	м	7,2	
		37	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	7,2	
		38	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	3	
		39	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
		40	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
		41	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	5	
		42	Установлення розподільних коробок	шт	1	
		43	Установлення вимикачів та перемикачів полюсних на струм до 25 А	шт	1	

44	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	23,18
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	23,18
46	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	8,1
47	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	7,2
48	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі (Штори День-Ніч)	п. м.	3,5
49	Розбирання твердої меблів	м ²	16,33
50	Складання твердої меблів	м ²	16,33
51	Навантаження сміття вручну	т	0,34
1	2	3	4
52	Перевезення сміття до 5 км	т	0,34

Кабінет №63

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ²	4,47
2	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (дерев'яних)	м	4,71
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м ²	16,68
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів	м ²	1,54
5	Грунтування внутрішніх поверхонь стін під шпаклювання	м ²	16,68
6	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м ²	16,68
7	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м ²	16,68
8	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м ²	16,68
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	16,68
10	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м ²	4,47
11	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загал. товщ.=20мм)	м ²	4,47

		12	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	4,47
		13	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	4,71
		14	Улаштування планки стикової для ламінату	м	3,95
		15	Демонтаж коробів пластикових	м	2,4
		16	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,4
		17	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	1
		18	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
		19	Установлення штетсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4
		20	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, кількість ламп 1 шт	шт	1
		21	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2,7
		22	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	2,4
		1	2	3	4
		23	Навантаження сміття вручну	т	0,023
		24	Перевезення сміття до 5 км	т	0,023
		Будь-яке посилення у цьому Додатку на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі «або еквівалент» Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику матеріали необхідні для послуг з поточного ремонту Об'єкту, аналогічні (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару не будуть гіршими від наведених у тендерній документації. У разі якщо Учасником пропонується еквівалент матеріалів, що повинні використовуватися під час надання послуг з поточного ремонту Об'єкту, відповідно до вимог цього Додатку, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку (форма довільна) в якій зазначити порівняльні технічні та якісні характеристики матеріалів вимоги до яких зазначені у цьому Додатку та матеріалів, що будуть використовуватися під час надання послуг Учасником, найменування виробника запропонованих матеріалів, країну походження, точне маркування, а також іншу інформацію, яка на думку учасника, стосується матеріалів, що будуть використовуватися Учасником під час надання послуг.			
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір	Очікувана вартість закупівлі становить 985349,00 грн. Кошти – державний бюджет України (субвенція Хмельницької ОВА).			

	бюджетного призначения	
--	---------------------------	--