

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	Поточний ремонт санвузла адміністративної будівлі РСЦ ГСЦ МВС в Хмельницькій області, м. Хмельницький вул. Західно-Окружна, 11/1 – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі	Технічні та якісні характеристики: Найменування робіт і витрат: 1 Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах м2 5,1 2 Демонтаж перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар м2 55,35 3 Демонтаж плит стельових в каркас стелі м2 16,2 4 Демонтаж каркасу підвісних стель м2 16,2 5 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп шт 2 6 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 21 7 Демонтаж вимикачів, розеток шт 8 8 Демонтаж групових щитків шт 2 9 Демонтаж вимикача автоматичного шт 28 10 Демонтаж силового кабелю м 6,2 11 Демонтаж кабелю м 137,4 12 Демонтаж трубопроводів каналізації поліетиленових труб діаметром 100 мм м 16,2 13 Навантаження сміття вручну т 4,16 14 Перевезення сміття до 15 км т 4,16 15 Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м м2 20,9 16 Улаштування каркасно-фільтрчастих перегородок у санвузлах м2 6,4 17 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах м2 4,22 Стеля 18 Улаштування каркасу підвісних стель м2 16,2 19 Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників) м2 15,1 Стіни 20 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 м3 1,82 21 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм м2 55,18 22 Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 м2 55,18

23	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт м2 54,9
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 м3 0,83
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 м2 16,2
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм м2 16,2
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт м2 16,2
28	Бетонування сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм] м3 2,6
29	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші м2 4,8
30	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо шт 3
31	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм шт 3
32	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм шт 4
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм м 38
34	Установлення кранів шт 7
35	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм м 2,4
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм м 60
37	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води к-т 3
38	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком к-т 3
39	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів шт 3
40	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів шт 4
41	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні (щит від демонтажу) шт 1

		42 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (24 вимикача - ввід демонтажу) шт 25 43 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см² м 11,2 44 Прокладання кабелю перерізом до 6 мм² м 14 45 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм² до 10 мм² м 110,7 46 Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм² до 16 мм² м 5,4 47 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт шт 3 48 Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці шт 3 49 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних шт 2 50 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм шт 1 51 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 1 52 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 130 мм шт 1 53 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 1 54 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м² ґрати 4 55 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм м² 2,6 56 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 м³ 7,2 57 Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах м³ 2,44 58 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3 м³ 1,2
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Очікувана вартість закупівлі становить 470000,00 грн. Кошти – спеціальний фонд державного бюджету України.